ООО «РД-Сервис»
МО., г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Вокзальная д. 15, офис 25
ИНН 5024187830, КПП 502401001, ОГРН 1185053022340
Тел +7 (499) 411-19-36, +7 (964) 708-80-80; email: info@hamamsauna.ru

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАРОВОЙ БАНИ

Длина	**2.5**
Ширина	**2**
Высота стен	**2**
Высота купола	**0.5**
Длина сиденья/лежака	**5**

S стен.термос	18.00	м2
S стен.мозаика	17.10	м2
S стен.подогрев	4.90	м2
S бани	5.00	м2
S пол.мозаика	2.27	м2
S скамейки	3.00	м2
S свода купольного потолка (конверт)	6.50	м2
V бани	11.25	м3

		ед.изм	кол-во	цена, руб	сумма, руб
1	**Проектирование конструкции паровой бани**	шт.	1	25000	25,000.00р.
2	**Оборудование и аксесуары турецкой бани**				
2.1	Парогенератор EOS SteamRock Premium 3/6/9 КВт (Германия),сенсерная панель управления (в комплекте: паровая форсунка, датчик температуры кабины, система удаления накипи, система ароматизиции на 2 аромата)	шт.	1	1210000	1,210,000.00р.
2.2	Паровой камин для SteamRock	шт.	1	83000	83,000.00р.
2.3	Монтажный компл. (паропровод, муфты, др.) медь.	шт.	1	17000	17,000.00р.
2.4	Пульт управления в комплекте	шт.	0	0	0.00р.
2.5	Трап регулируемый с сухим затвором Viega	шт.	1	4500	4,500.00р.
2.6	Светильник точечный Premier PV1	шт.	4	4200	16,800.00р.
2.7	Дверь Doorwood 700X1900 мм. стекло бронза с порогом	шт.	1	42000	42,000.00р.
2.8	Вытяжной вентилятор EOS с регулятором	шт.	2	25000	50,000.00р.
2.9	Анемостат Ф100мм, нерж	шт.	1	2500	2,500.00р.
	ИТОГО:				1,425,800.00р.
3	**Монтаж оборудования и коммуникаций**				
3.1	Монтаж оборудования бани и пуско-наладочные работы оборудования				160,000.00р.
3.2	Сантехнические работы (гор. и хол. водоснабжение, канализация, трап)	компл.	1	25000	25,000.00р.
3.3	Уст-во вентиляции	компл.	1	12000	12,000.00р.
3.4	Уст-во водяного подогрева подогрева стен, скамеек, пола	м2	10.2	3500	35,604.55р.
	ИТОГО:				232,604.55р.
4	**Материалы для монтажа коммуникаций**				

4.1	Материалы для монтажа системы гор. и хол. водоснабжения, системы канализации (трапы в турецкой бане, слив с парогенератора)	компл.	1	25000	25,000.00р.
4.2	Материалы для устройства вытяжной вентиляции в турецкой бане	компл.	1	15000	15,000.00р.
4.3	Материалы для водяного подогрева подогрева стен, скамеек, пола (труба 16" рехау, евроконус, гребенка и пр.)	м2	10.2	7600	77,312.73р.
4.4	Материалы расходные для электрики (щит, автоматы, кабель и пр.)	компл.	1	35000	35,000.00р.
	ИТОГО:				152,312.73р.
5	**Общестроительные работы**				
5.1	Уст-во системы "термоса" стен (толщина до 80 мм)	м2	18.0	4000	72,000.00р.
5.2	Уст-во стяжки пола	м2	2.27	3600	8,181.82р.
5.3	Уст-во оснований скамеек из панелей "Teplofom"	м2	3.00	16000	48,000.00р.
5.4	Изготовление и монтаж арочного потолка из панелей "Teplofom"	м2	6.50	19000	123,500.00р.
	ИТОГО:				251,681.82р.
6	**Материалы для общестроительных работ**				
6.1	Панели Teplofom 2500x600x50 мм	шт.	30	4200	126,000.00р.
6.2	Панели Teplofom 2500x600x30 мм	шт.	6	3300	19,800.00р.
6.3	Панели Teplofom 2500x600x80 мм	шт.	3	5300	15,900.00р.
6.4	Панели Teplofom 2500x600x10 мм	шт.	2	2300	4,600.00р.
6.5	Клей-пена профессиональный Teplofom FIX 750 ml	шт.	8	500	4,000.00р.
6.6	Саморез пластиковый 120 мм	шт.	120	15	1,800.00р.
6.7	Грибок пластиковый 120 мм	шт.	120	6	720.00р.
6.8	Материалы для общестроительных работ (клей литокол К80 (Италия), сетка фасадная, серпянки, штукатурные смеси и пр.)	комп.	1	55000	55,000.00р.
	ИТОГО:				227,820.00р.
7	**Гидроизоляция поверхностей бани**				
7.1	Работы по нанесению гидроизоляции поверхностей стен, пола, купола и скамеек (2 слоя)	м2	28.87	1700	49,083.64р.
7.2	Выравнивание простых поверхностей (стены, пол)	м2	19.37	1600	30,996.36р.
7.3	Выравнивание сложных поверхностей (купол, скамейки)	м2	9.50	2500	23,750.00р.
	ИТОГО:				103,830.00р.
8	**Стоимость материалов для гидроизоляции и выравнивания поверхностей бани под чистовую отделку**				
8.1	Гидроизоляция для влажных помещений Mapei Mapelastic (Италия)	м2	28.87	1300	37,534.55р.
8.2	Выравнивающая и финишная шпаклевки для влажных помещений	м2	28.87	700	20,210.91р.
	ИТОГО:				57,745.45р.
	Общая стоимость оборудования:				1,425,800.00р.
	Общая стоимость материалов:				437,878.18р.

	Общая стоимость работ:				613,116.36р.
	Расходные материалы				35,000.00р.
	Накладные расходы:				15,000.00р.
	Транспортные расходы				45,000.00р.
	ИТОГО (строительство и монтаж оборудования "под отделку"):				**2,571,794.55р.**
Стоимость работ и материалов для чистовой отделки хаммама					
9	**Материалы**				
9.1	Мозаика на стены стекло с авантюрином	м2	**18.8**	**4500**	**84,645.00р.**
9.2	Мозаика на купол	м2	**7.15**	**4500**	**32,175.00р.**
9.3	Мозаика на пол	м2	**2.50**	**4500**	**11,250.00р.**
9.4	Мозаика на лавки	м2	**3.30**	**4500**	**14,850.00р.**
9.5	Клей литокол к 55, пластификатор + Эпоксидная затирка Диамант	м2	28.9	3600	103,941.82р.
	ИТОГО:				246,861.82р.
10	**Работы по чистовой отделке бани**				
10.1	Работы по облицовке стен	м2	17.10	5500	94,050.00р.
10.2	Работы по облицовке купола	м2	6.50	7000	45,500.00р.
10.3	Работы по облицовке скамеек	м2	3.00	6500	19,500.00р.
10.4	Работы по облицовке пола	м2	2.27	5000	11,363.64р.
10.5	Заполнение швов эпоксидной затиркой	м2	28.87	1000	28,872.73р.
	ИТОГО:				199,286.36р.
	Общая стоимость материалов:				246,861.82р.
	Общая стоимость работ:				199,286.36р.
	Расходные материалы:				17,000.00р.
	Накладные расходы:				10,000.00р.
	Транспортные расходы				25,000.00р.
	ИТОГО (отделочные работы и материалы):				**498,148.18р.**

Дополнительное оборудование (по желанию Заказчика)					
11	**Оборудование**				
11.1	Светодиодная лента L5000, влагостойкая + трансформатор	компл.	2	16500	33,000.00р.
11.2	Курна мрамор со сливом КМ01	компл.	1	37000	37,000.00р.
11.3	Кран бронза в османском стиле	шт.	2	8000	16,000.00р.
11.4	Душ гигиенический	шт.	1	21000	21,000.00р.
11.5	Комплект освещения Звездное небо 300 точек (Китай)	шт.	0	55000	0.00р.
11.6	TRIAC модуль(Для подключения LED светильников в Emotouch/Emotec)	шт.	1	25000	25,000.00р.
11.7	Тройник DN 40 для подачи ароматизатора	шт.	2	3000	6,000.00р.
	ИТОГО:				138,000.00р.
12	**Монтаж оборудования**				
12.1	Монтаж дополнительного оборудования		25%		34,500.00р.
	ИТОГО (по доп оборудованию):				**172,500.00р.**
	ВСЕГО (за хаммам "под ключ"):				**3,242,442.73 ₽**